



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL					-	1.059.532,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	31.938,40	
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	92,50	BDI 1	111,31	8.904,80	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	29,91	BDI 1	35,99	23.033,60	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO					-	794,20	
1.2.0.1.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	55,00	12,00	BDI 1	14,44	794,20	RA
1.3.			DESMOBILIZAÇÃO					-	794,20	
1.3.0.1.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	55,00	12,00	BDI 1	14,44	794,20	RA
1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.452,08	
1.4.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	377,22	BDI 1	453,95	2.723,70	RA
1.4.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	648,43	BDI 1	780,32	6.242,56	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	830,00	BDI 1	998,82	7.990,56	RA
1.4.0.4.	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	12,00	194,88	BDI 1	234,52	2.814,24	RA
1.4.0.5.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	586,92	BDI 1	706,30	706,30	RA
1.4.0.6.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.640,95	BDI 1	1.974,72	1.974,72	RA
1.5.			ESTRUTURA - BLOCO NORTE					-	44.438,90	
1.5.1.			FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)					-	12.669,82	
1.5.1.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,57	589,50	BDI 1	709,40	404,36	RA
1.5.1.2.	ORSE	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	56,97	49,81	BDI 1	59,94	3.414,78	RA
1.5.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,82	19,26	BDI 1	23,18	1.038,93	RA
1.5.1.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,21	18,48	BDI 1	22,24	671,87	RA
1.5.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	109,09	17,56	BDI 1	21,13	2.305,07	RA
1.5.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,03	15,83	BDI 1	19,05	762,57	RA
1.5.1.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,20	13,43	BDI 1	16,16	391,07	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.5.1.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,36	480,97	BDI 1	578,80	3.681,17	RA
1.5.2.			PILARES					-	9.655,54	
1.5.2.1.	ORSE	7455	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	59,01	38,95	BDI 1	46,87	2.765,80	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,83	16,34	BDI 1	19,66	1.235,24	RA
1.5.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,71	14,34	BDI 1	17,26	3.222,61	RA
1.5.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,04	12,21	BDI 1	14,69	602,88	RA
1.5.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,16	480,97	BDI 1	578,80	1.829,01	RA
1.5.3.			VIGA					-	8.289,04	
1.5.3.1.	ORSE	7401	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	52,05	41,73	BDI 1	50,22	2.613,95	RA
1.5.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,43	16,34	BDI 1	19,66	893,15	RA
1.5.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,78	16,21	BDI 1	19,51	151,79	RA
1.5.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,64	15,76	BDI 1	18,97	1.795,32	RA
1.5.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,99	14,34	BDI 1	17,26	534,89	RA
1.5.3.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,39	12,21	BDI 1	14,69	343,60	RA
1.5.3.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,38	480,97	BDI 1	578,80	1.956,34	RA
1.5.4.			LAJES					-	13.824,50	
1.5.4.1.	ORSE	7509	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	76,97	34,84	BDI 1	41,93	3.227,35	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.5.4.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	248,46	15,80	BDI 1	19,01	4.723,22	RA
1.5.4.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,23	15,36	BDI 1	18,48	1.260,89	RA
1.5.4.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,97	480,97	BDI 1	578,80	4.613,04	RA
1.6.			ESTRUTURA - BLOCO SUL					-	44.438,90	
1.6.1.			FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)					-	12.669,82	
1.6.1.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,57	589,50	BDI 1	709,40	404,36	RA
1.6.1.2.	ORSE	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	56,97	49,81	BDI 1	59,94	3.414,78	RA
1.6.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,82	19,26	BDI 1	23,18	1.038,93	RA
1.6.1.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,21	18,48	BDI 1	22,24	671,87	RA
1.6.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	109,09	17,56	BDI 1	21,13	2.305,07	RA
1.6.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,03	15,83	BDI 1	19,05	762,57	RA
1.6.1.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,20	13,43	BDI 1	16,16	391,07	RA
1.6.1.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,36	480,97	BDI 1	578,80	3.681,17	RA
1.6.2.			PILARES					-	9.655,54	
1.6.2.1.	ORSE	7455	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	59,01	38,95	BDI 1	46,87	2.765,80	RA
1.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,83	16,34	BDI 1	19,66	1.235,24	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,71	14,34	BDI 1	17,26	3.222,61	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,04	12,21	BDI 1	14,69	602,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.6.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,16	480,97	BDI 1	578,80	1.829,01	RA
1.6.3.			VIGA					-	8.289,04	
1.6.3.1.	ORSE	7401	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	52,05	41,73	BDI 1	50,22	2.613,95	RA
1.6.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,43	16,34	BDI 1	19,66	893,15	RA
1.6.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,78	16,21	BDI 1	19,51	151,79	RA
1.6.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,64	15,76	BDI 1	18,97	1.795,32	RA
1.6.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,99	14,34	BDI 1	17,26	534,89	RA
1.6.3.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,39	12,21	BDI 1	14,69	343,60	RA
1.6.3.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,38	480,97	BDI 1	578,80	1.956,34	RA
1.6.4.			LAJES					-	13.824,50	
1.6.4.1.	ORSE	7509	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	76,97	34,84	BDI 1	41,93	3.227,35	RA
1.6.4.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	248,46	15,80	BDI 1	19,01	4.723,22	RA
1.6.4.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,23	15,36	BDI 1	18,48	1.260,89	RA
1.6.4.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,97	480,97	BDI 1	578,80	4.613,04	RA
1.7.			ARQUIBANCADA E FACHADA FRONTAL					-	278.715,78	
1.7.0.1.	ORSE	91	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	157,02	443,31	BDI 1	533,48	83.767,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.7.0.2.	ORSE	4997	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento exclusive arenoso	m3	77,16	195,01	BDI 1	234,68	18.107,91	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	239,11	38,04	BDI 1	45,78	10.946,46	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	155,49	77,31	BDI 1	93,03	14.465,23	RA
1.7.0.5.	ORSE	12778	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive alvenaria de pedra	m2	263,76	88,44	BDI 1	106,43	28.071,98	RA
1.7.0.6.	ORSE	11357	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m2	68,07	134,99	BDI 1	162,45	11.057,97	RA
1.7.0.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	132,00	6,02	BDI 1	7,24	955,68	RA
1.7.0.8.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	132,00	36,04	BDI 1	43,37	5.724,84	RA
1.7.0.9.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	132,00	2,44	BDI 1	2,94	388,08	RA
1.7.0.10.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	132,00	11,92	BDI 1	14,34	1.892,88	RA
1.7.0.11.	ORSE	5103	Regularização Manual	m2	290,90	4,63	BDI 1	5,57	1.620,31	RA
1.7.0.12.	ORSE	10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdaou ou similar	m2	290,90	23,47	BDI 1	28,24	8.215,02	RA
1.7.0.13.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	290,90	2,87	BDI 1	3,45	1.003,61	RA
1.7.0.14.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,55	453,12	BDI 1	545,28	7.933,82	RA
1.7.0.15.	ORSE	3641	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	290,90	3,48	BDI 1	4,19	1.218,87	RA
1.7.0.16.	ORSE	10812	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	156,96	405,09	BDI 1	487,49	76.516,43	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.7.0.17.	ORSE	11497	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de 1" e barra superior de 3"	m	18,10	218,48	BDI 1	262,92	4.758,85	RA
1.7.0.18.	ORSE	11498	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) barras intermediárias de 1 1/2" e barra superior de 3"	m	6,77	254,18	BDI 1	305,88	2.070,81	RA
1.8.			PÓRTICO					-	20.438,61	
1.8.0.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,10	589,50	BDI 1	709,40	70,94	RA
1.8.0.2.	ORSE	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	5,86	49,81	BDI 1	59,94	351,25	RA
1.8.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,62	19,26	BDI 1	23,18	83,91	RA
1.8.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,76	17,56	BDI 1	21,13	290,75	RA
1.8.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,90	15,83	BDI 1	19,05	245,75	RA
1.8.0.6.	ORSE	7455	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	9,06	38,95	BDI 1	46,87	424,64	RA
1.8.0.7.	ORSE	7401	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	10,44	41,73	BDI 1	50,22	524,30	RA
1.8.0.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,11	16,34	BDI 1	19,66	356,04	RA
1.8.0.9.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,55	14,34	BDI 1	17,26	872,49	RA
1.8.0.10.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,98	480,97	BDI 1	578,80	1.146,02	RA
1.8.0.11.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,57	110,96	BDI 1	133,53	6.084,96	RA
1.8.0.12.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,57	56,57	BDI 1	68,08	1.400,41	RA
1.8.0.13.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	138,35	6,02	BDI 1	7,24	1.001,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.8.0.14.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	125,07	36,04	BDI 1	43,37	5.424,29	RA
1.8.0.15.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	125,07	2,44	BDI 1	2,94	367,71	RA
1.8.0.16.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	125,07	11,92	BDI 1	14,34	1.793,50	RA
1.9.			EDIFICAÇÃO - BLOCO NORTE					-	116.612,01	
1.9.1.			VEDAÇÕES - PAREDES					-	24.142,47	
1.9.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	244,69	62,35	BDI 1	75,03	18.359,09	RA
1.9.1.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,95	56,57	BDI 1	68,08	745,48	RA
1.9.1.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,50	33,66	BDI 1	40,51	182,30	RA
1.9.1.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60	95,55	BDI 1	114,98	413,93	RA
1.9.1.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,30	89,14	BDI 1	107,27	2.284,85	RA
1.9.1.6.	ORSE	10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	10,62	168,76	BDI 1	203,09	2.156,82	RA
1.9.2.			PISOS, REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS					-	53.447,38	
1.9.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	86,11	7,85	BDI 1	9,45	813,74	RA
1.9.2.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	196,07	6,02	BDI 1	7,24	1.419,55	RA
1.9.2.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	262,73	3,86	BDI 1	4,65	1.221,69	RA
1.9.2.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	86,11	51,73	BDI 1	62,25	5.360,35	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.9.2.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	196,07	36,04	BDI 1	43,37	8.503,56	RA
1.9.2.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	262,73	33,46	BDI 1	40,27	10.580,14	RA
1.9.2.7.	ORSE	9604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	125,31	70,88	BDI 1	85,30	10.688,94	RA
1.9.2.8.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	77,20	44,30	BDI 1	53,31	4.115,53	RA
1.9.2.9.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	77,20	81,32	BDI 1	97,86	7.554,79	RA
1.9.2.10.	ORSE	7285	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	15,00	97,00	BDI 1	116,73	1.750,95	RA
1.9.2.11.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,79	101,36	BDI 1	121,98	1.438,14	RA
1.9.3.			COBERTURA / IMPERMEABILIZACAO					-	8.599,98	
1.9.3.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	11,58	24,96	BDI 1	30,04	347,86	RA
1.9.3.2.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	69,78	44,40	BDI 1	53,43	3.728,35	RA
1.9.3.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	69,78	32,25	BDI 1	38,81	2.708,16	RA
1.9.3.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,15	52,15	BDI 1	62,76	825,29	RA
1.9.3.5.	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	11,43	37,88	BDI 1	45,58	520,98	RA
1.9.3.6.	ORSE	9078	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	3,20	121,88	BDI 1	146,67	469,34	RA
1.9.4.			PINTURA					-	9.908,22	
1.9.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	133,23	2,44	BDI 1	2,94	391,70	RA
1.9.4.2.	ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	133,23	13,63	BDI 1	16,40	2.184,97	RA
1.9.4.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	133,23	13,24	BDI 1	15,93	2.122,35	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.9.4.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	282,18	11,92	BDI 1	14,34	4.046,46	RA
1.9.4.5.	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	68,72	14,06	BDI 1	16,92	1.162,74	RA
1.9.5.			ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS					-	20.513,96	
1.9.5.1.	ORSE	11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	19,40	317,15	BDI 1	381,66	7.404,20	RA
1.9.5.2.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	29,32	281,42	BDI 1	338,66	9.929,51	RA
1.9.5.3.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	287,79	BDI 1	346,33	692,66	RA
1.9.5.4.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	275,03	BDI 1	330,97	1.654,85	RA
1.9.5.5.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	230,66	BDI 1	277,58	832,74	RA
1.10.			EDIFICAÇÃO - BLOCO SUL					-	113.567,09	
1.10.1.			VEDAÇÕES - PAREDES					-	25.925,36	
1.10.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	252,57	62,35	BDI 1	75,03	18.950,33	RA
1.10.1.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,15	56,57	BDI 1	68,08	2.801,49	RA
1.10.1.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,90	33,66	BDI 1	40,51	239,01	RA
1.10.1.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60	95,55	BDI 1	114,98	413,93	RA
1.10.1.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,60	89,14	BDI 1	107,27	1.351,60	RA
1.10.1.6.	ORSE	10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	10,68	168,76	BDI 1	203,09	2.169,00	RA
1.10.2.			PISOS E REVESTIMENTOS					-	51.458,64	
1.10.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	86,46	7,85	BDI 1	9,45	817,05	RA
1.10.2.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	196,43	6,02	BDI 1	7,24	1.422,15	RA

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.10.2.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	262,50	3,86	BDI 1	4,65	1.220,63	RA
1.10.2.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	86,46	51,73	BDI 1	62,25	5.382,14	RA
1.10.2.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	196,43	36,04	BDI 1	43,37	8.519,17	RA
1.10.2.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	262,50	33,46	BDI 1	40,27	10.570,88	RA
1.10.2.7.	ORSE	9604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	100,92	70,88	BDI 1	85,30	8.608,48	RA
1.10.2.8.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	77,78	44,30	BDI 1	53,31	4.146,45	RA
1.10.2.9.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	77,78	81,32	BDI 1	97,86	7.611,55	RA
1.10.2.10.	ORSE	7285	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	14,94	97,00	BDI 1	116,73	1.743,95	RA
1.10.2.11.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,61	101,36	BDI 1	121,98	1.416,19	RA
1.10.3.			COBERTURA / IMPERMEABILIZACAO					-	8.663,97	
1.10.3.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	13,31	24,96	BDI 1	30,04	399,83	RA
1.10.3.2.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	69,88	44,40	BDI 1	53,43	3.733,69	RA
1.10.3.3.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	69,88	32,25	BDI 1	38,81	2.712,04	RA
1.10.3.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,18	52,15	BDI 1	62,76	827,18	RA
1.10.3.5.	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	11,45	37,88	BDI 1	45,58	521,89	RA
1.10.3.6.	ORSE	9078	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	3,20	121,88	BDI 1	146,67	469,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.10.4.			PINTURA					-	10.525,11	
1.10.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	166,90	2,44	BDI 1	2,94	490,69	RA
1.10.4.2.	ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	166,90	13,63	BDI 1	16,40	2.737,16	RA
1.10.4.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	166,90	13,24	BDI 1	15,93	2.658,72	RA
1.10.4.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	243,86	11,92	BDI 1	14,34	3.496,95	RA
1.10.4.5.	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	67,47	14,06	BDI 1	16,92	1.141,59	RA
1.10.5.			ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS					-	16.994,01	
1.10.5.1.	ORSE	11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,91	317,15	BDI 1	381,66	6.835,53	RA
1.10.5.2.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	22,56	281,42	BDI 1	338,66	7.640,17	RA
1.10.5.3.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	287,79	BDI 1	346,33	692,66	RA
1.10.5.4.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	275,03	BDI 1	330,97	992,91	RA
1.10.5.5.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	230,66	BDI 1	277,58	832,74	RA
1.11.			URBANIZAÇÃO					-	106.083,01	
1.11.0.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	726,89	1,30	BDI 1	1,56	1.133,95	RA
1.11.0.2.	ORSE	11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	726,89	6,20	BDI 1	7,46	5.422,60	RA
1.11.0.3.	ORSE	10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	726,89	23,47	BDI 1	28,24	20.527,37	RA
1.11.0.4.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	726,89	2,87	BDI 1	3,45	2.507,77	RA
1.11.0.5.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	36,34	453,12	BDI 1	545,28	19.815,48	RA
1.11.0.6.	ORSE	3641	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	726,89	3,48	BDI 1	4,19	3.045,67	RA
1.11.0.7.	ORSE	12800	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	444,63	9,04	BDI 1	10,88	4.837,57	RA
1.11.0.8.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	91,85	46,50	BDI 1	55,96	5.139,93	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.11.0.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	120,77	40,83	BDI 1	49,13	5.933,43	RA
1.11.0.10.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	6,60	105,10	BDI 1	126,48	834,77	RA
1.11.0.11.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	4,46	79,28	BDI 1	95,41	425,53	RA
1.11.0.12.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	44,64	17,44	BDI 1	20,99	936,99	RA
1.11.0.13.	ORSE	11955	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m2	27,90	331,29	BDI 1	398,67	11.122,89	RA
1.11.0.14.	ORSE	11984	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	59,31	150,83	BDI 1	181,51	10.765,36	RA
1.11.0.15.	ORSE	12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	53,34	212,40	BDI 1	255,60	13.633,70	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	58.208,54	
1.12.0.1.	ORSE-I	664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	5,00	5,00	BDI 1	6,02	30,10	RA
1.12.0.2.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00	40,28	BDI 1	48,47	242,35	RA
1.12.0.3.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	46,00	11,64	BDI 1	14,01	644,46	RA
1.12.0.4.	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	48,00	13,12	BDI 1	15,79	757,92	RA
1.12.0.5.	ORSE	11264	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	6,85	BDI 1	8,24	16,48	RA
1.12.0.6.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	9,55	BDI 1	11,49	11,49	RA
1.12.0.7.	ORSE	370	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	2,00	1,52	BDI 1	1,83	3,66	RA
1.12.0.8.	ORSE	372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	3,48	BDI 1	4,19	16,76	RA
1.12.0.9.	ORSE	13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	6,00	82,90	BDI 1	99,76	598,56	RA
1.12.0.10.	ORSE	8077	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	177,67	BDI 1	213,81	427,62	RA
1.12.0.11.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	68,44	BDI 1	82,36	329,44	RA
1.12.0.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,96	BDI 1	14,39	43,17	RA
1.12.0.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,47	BDI 1	15,01	90,06	RA
1.12.0.14.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,28	BDI 1	25,61	25,61	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.12.0.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	21,71	BDI 1	26,13	209,04	RA
1.12.0.16.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,51	BDI 1	46,34	46,34	RA
1.12.0.17.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	38,51	BDI 1	46,34	231,70	RA
1.12.0.18.	ORSE-I	3499	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	Un	1,00	9,10	BDI 1	10,95	10,95	RA
1.12.0.19.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	45,78	BDI 1	55,09	55,09	RA
1.12.0.20.	ORSE	3840	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1,00	3.176,90	BDI 1	3.823,08	3.823,08	RA
1.12.0.21.	ORSE-I	11575	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	2,00	6,54	BDI 1	7,87	15,74	RA
1.12.0.22.	ORSE	2934	Fornecimento de porca olhal	un	1,00	16,45	BDI 1	19,80	19,80	RA
1.12.0.23.	ORSE	3249	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	449,88	BDI 1	541,39	541,39	RA
1.12.0.24.	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	2.810,58	BDI 1	3.382,25	10.146,75	RA
1.12.0.25.	ORSE	12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	239,94	BDI 1	288,74	577,48	RA
1.12.0.26.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	25,91	BDI 1	31,18	405,34	RA
1.12.0.27.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	27,81	BDI 1	33,47	301,23	RA
1.12.0.28.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,69	BDI 1	51,37	51,37	RA
1.12.0.29.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,03	7,53	BDI 1	9,06	18,39	RA
1.12.0.30.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,24	13,06	BDI 1	15,72	66,65	RA
1.12.0.31.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,74	7,93	BDI 1	9,54	1.104,16	RA
1.12.0.32.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	361,61	12,81	BDI 1	15,42	5.576,03	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.12.0.33.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,67	8,48	BDI 1	10,20	782,03	RA
1.12.0.34.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,23	7,67	BDI 1	9,23	1.617,37	RA
1.12.0.35.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,88	11,18	BDI 1	13,45	25,29	RA
1.12.0.36.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	489,22	2,65	BDI 1	3,19	1.560,61	RA
1.12.0.37.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	748,05	3,90	BDI 1	4,69	3.508,35	RA
1.12.0.38.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	357,55	8,78	BDI 1	10,57	3.779,30	RA
1.12.0.39.	ORSE	11570	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	399,62	10,81	BDI 1	13,01	5.199,06	RA
1.12.0.40.	ORSE	671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	8,00	7,78	BDI 1	9,36	74,88	RA
1.12.0.41.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	5,00	124,00	BDI 1	149,22	746,10	RA
1.12.0.42.	ORSE	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	6,00	7,49	BDI 1	9,01	54,06	RA
1.12.0.43.	ORSE-I	9113	Elemento de captura para DVR	un	1,00	220,81	BDI 1	265,72	265,72	RA
1.12.0.44.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	39,39	BDI 1	47,40	47,40	RA
1.12.0.45.	ORSE	715	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45	un	1,00	4,83	BDI 1	5,81	5,81	RA
1.12.0.46.	ORSE	8681	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	un	1,00	439,05	BDI 1	528,35	528,35	RA
1.12.0.47.	ORSE	12984	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	5,00	3,31	BDI 1	3,98	19,90	RA
1.12.0.48.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	128,49	BDI 1	154,62	927,72	RA
1.12.0.49.	ORSE	12368	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w	un	46,00	228,13	BDI 1	274,53	12.628,38	RA
1.13.			INSTALAÇÕES (HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGEM, ESGOTO E COMBATE A INCÊNDIO)					-	83.293,18	
1.13.1.			ÁGUA FRIA					-	36.135,42	
1.13.1.1.	ORSE	1056	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x1/2"	un	2,00	16,07	BDI 1	19,34	38,68	RA
1.13.1.2.	ORSE	1057	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x3/4"	un	15,00	18,13	BDI 1	21,82	327,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.13.1.3.	ORSE	1059	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 40mm x11/4"	un	2,00	31,11	BDI 1	37,44	74,88	RA
1.13.1.4.	ORSE	1060	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x11/2"	un	2,00	37,03	BDI 1	44,56	89,12	RA
1.13.1.5.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	22,58	BDI 1	27,17	244,53	RA
1.13.1.6.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	45,34	BDI 1	54,56	54,56	RA
1.13.1.7.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	46,58	BDI 1	56,05	112,10	RA
1.13.1.8.	ORSE	1037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	27,00	8,15	BDI 1	9,81	264,87	RA
1.13.1.9.	ORSE	1039	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	un	24,00	15,52	BDI 1	18,68	448,32	RA
1.13.1.10.	ORSE	1071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	2,00	4,76	BDI 1	5,73	11,46	RA
1.13.1.11.	ORSE	1097	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	2,00	13,19	BDI 1	15,87	31,74	RA
1.13.1.12.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,48	BDI 1	16,22	32,44	RA
1.13.1.13.	ORSE	1134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	12,00	7,63	BDI 1	9,18	110,16	RA
1.13.1.14.	ORSE	1135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	46,00	7,96	BDI 1	9,58	440,68	RA
1.13.1.15.	ORSE	1137	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	17,00	17,71	BDI 1	21,31	362,27	RA
1.13.1.16.	ORSE	1138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	8,00	18,74	BDI 1	22,55	180,40	RA
1.13.1.17.	ORSE	4965	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	14,00	17,21	BDI 1	20,71	289,94	RA
1.13.1.18.	ORSE	4991	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	un	2,00	10,55	BDI 1	12,70	25,40	RA
1.13.1.19.	ORSE	4992	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	5,00	12,63	BDI 1	15,20	76,00	RA
1.13.1.20.	ORSE	1149	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	18,00	4,46	BDI 1	5,37	96,66	RA
1.13.1.21.	ORSE	1150	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	5,21	BDI 1	6,27	6,27	RA
1.13.1.22.	ORSE	1167	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	8,84	BDI 1	10,64	10,64	RA
1.13.1.23.	ORSE	1168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	22,00	9,36	BDI 1	11,26	247,72	RA
1.13.1.24.	ORSE	1170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3,00	23,92	BDI 1	28,79	86,37	RA
1.13.1.25.	ORSE	1182	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	9,00	37,41	BDI 1	45,02	405,18	RA
1.13.1.26.	ORSE	1171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	26,01	BDI 1	31,30	62,60	RA
1.13.1.27.	ORSE	4968	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	8,00	19,62	BDI 1	23,61	188,88	RA
1.13.1.28.	ORSE	6095	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligações domiciliares, fornecimento e assentamento	un	1,00	119,54	BDI 1	143,85	143,85	RA
1.13.1.29.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	478,85	BDI 1	576,25	2.305,00	RA
1.13.1.30.	ORSE	2050	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00	34,10	BDI 1	41,04	205,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.13.1.31.	ORSE	2070	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	12,00	557,16	BDI 1	670,49	8.045,88	RA
1.13.1.32.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	224,66	BDI 1	270,36	3.244,32	RA
1.13.1.33.	ORSE	7759	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	719,38	BDI 1	865,70	1.731,40	RA
1.13.1.34.	ORSE	3461	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decaomatic eco ou similar	un	3,00	726,44	BDI 1	874,20	2.622,60	RA
1.13.1.35.	ORSE	1488	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	2,00	35,60	BDI 1	42,84	85,68	RA
1.13.1.36.	ORSE	3682	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	un	3,00	67,19	BDI 1	80,86	242,58	RA
1.13.1.37.	ORSE	11282	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	un	12,00	78,03	BDI 1	93,90	1.126,80	RA
1.13.1.38.	ORSE	11748	Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	2,00	292,45	BDI 1	351,93	703,86	RA
1.13.1.39.	ORSE	10611	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	1,00	291,99	BDI 1	351,38	351,38	RA
1.13.1.40.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	114,19	BDI 1	137,42	1.649,04	RA
1.13.1.41.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	68,55	BDI 1	82,49	907,39	RA
1.13.1.42.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	65,15	BDI 1	78,40	392,00	RA
1.13.1.43.	SINAPI	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	18,38	BDI 1	22,12	44,24	RA
1.13.1.44.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	22,58	BDI 1	27,17	54,34	RA
1.13.1.45.	ORSE	1027	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	134,52	11,60	BDI 1	13,96	1.877,90	RA
1.13.1.46.	ORSE	1028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	124,04	13,77	BDI 1	16,57	2.055,34	RA
1.13.1.47.	ORSE	1030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	58,00	41,11	BDI 1	49,47	2.869,26	RA
1.13.1.48.	ORSE	1031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	21,44	44,89	BDI 1	54,02	1.158,19	RA
1.13.2.			ESGOTO					-	33.296,10	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.13.2.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	6,97	BDI 1	8,39	100,68	RA
1.13.2.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	11,21	BDI 1	13,49	80,94	RA
1.13.2.3.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	24,06	BDI 1	28,95	607,95	RA
1.13.2.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00	9,97	BDI 1	12,00	504,00	RA
1.13.2.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	10,50	BDI 1	12,64	113,76	RA
1.13.2.6.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	14,41	BDI 1	17,34	156,06	RA
1.13.2.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	24,12	BDI 1	29,03	435,45	RA
1.13.2.8.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	11,92	BDI 1	14,34	71,70	RA
1.13.2.9.	ORSE	1562	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	10,00	46,89	BDI 1	56,43	564,30	RA
1.13.2.10.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	47,38	BDI 1	57,02	456,16	RA
1.13.2.11.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00	8,99	BDI 1	10,82	248,86	RA
1.13.2.12.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	15,12	BDI 1	18,20	254,80	RA
1.13.2.13.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	63,00	34,23	BDI 1	41,19	2.594,97	RA
1.13.2.14.	ORSE	1582	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	5,00	19,20	BDI 1	23,11	115,55	RA
1.13.2.15.	ORSE	1585	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	8,00	23,01	BDI 1	27,69	221,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.13.2.16.	ORSE	1590	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00	50,20	BDI 1	60,41	241,64	RA
1.13.2.17.	SINAPI-I	43424	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	15,00	519,84	BDI 1	625,58	9.383,70	RA
1.13.2.18.	SINAPI-I	43425	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	10,00	228,02	BDI 1	274,40	2.744,00	RA
1.13.2.19.	SINAPI-I	41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	6,00	206,23	BDI 1	248,18	1.489,08	RA
1.13.2.20.	ORSE-I	4844	Tampa ou fundo pré-moldado em concreto armado, diâmetro 1,20m, para poços de visita ou afins	un	4,00	111,27	BDI 1	133,90	535,60	RA
1.13.2.21.	SINAPI-I	41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	2,00	206,23	BDI 1	248,18	496,36	RA
1.13.2.22.	ORSE	1697	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	3,00	41,79	BDI 1	50,29	150,87	RA
1.13.2.23.	ORSE	1699	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	12,00	77,52	BDI 1	93,29	1.119,48	RA
1.13.2.24.	ORSE	1700	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	4,00	23,62	BDI 1	28,42	113,68	RA
1.13.2.25.	SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	8,00	8,20	BDI 1	9,87	78,96	RA
1.13.2.26.	SINAPI-I	11738	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	11,00	14,66	BDI 1	17,64	194,04	RA
1.13.2.27.	ORSE-I	7536	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	un	3,00	3,79	BDI 1	4,56	13,68	RA
1.13.2.28.	ORSE	2795	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	2,00	333,37	BDI 1	401,18	802,36	RA
1.13.2.29.	ORSE	1524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	43,46	15,70	BDI 1	18,89	820,96	RA
1.13.2.30.	ORSE	1525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	65,44	22,61	BDI 1	27,21	1.780,62	RA
1.13.2.31.	ORSE	1526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	43,39	35,54	BDI 1	42,77	1.855,79	RA
1.13.2.32.	ORSE	1527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	98,73	40,63	BDI 1	48,89	4.826,91	RA
1.13.2.33.	ORSE	1528	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,38	73,27	BDI 1	88,17	121,67	RA
1.13.3.			DRENAGEM					-	9.997,38	
1.13.3.1.	ORSE-I	4997	Bocal para calha pluvial de PVC (125x88mm), Linha Aquapluf, Tigre ou similar	un	2,00	69,00	BDI 1	83,03	166,06	RA
1.13.3.2.	ORSE-I	4998	Cabeceira direita Aquapluf beiral ou similar - 125mm	un	2,00	14,20	BDI 1	17,09	34,18	RA
1.13.3.3.	ORSE-I	4999	Cabeceira esquerda Aquapluf beiral ou similar - 125mm	un	2,00	19,87	BDI 1	23,91	47,82	RA
1.13.3.4.	ORSE	5077	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluf, Tigre ou similar, exclusive condutores	m	6,40	120,24	BDI 1	144,70	926,08	RA
1.13.3.5.	ORSE-I	2065	Suporte pvc p/calha pluvial d=125mm (linha Aquapluf, Tigre ou similar)	un	6,00	10,99	BDI 1	13,23	79,38	RA
1.13.3.6.	ORSE	1540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	9,00	43,81	BDI 1	52,72	474,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70	
1.13.3.7.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	57,95	BDI 1	69,74	418,44	RA
1.13.3.8.	ORSE	1575	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	15,00	25,81	BDI 1	31,06	465,90	RA
1.13.3.9.	ORSE	5028	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 0,50 x 0,80m	un	2,00	1.286,43	BDI 1	1.548,09	3.096,18	RA
1.13.3.10.	ORSE	1532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	94,51	37,71	BDI 1	45,38	4.288,86	RA
1.13.4.			COMBATE A INCÊNDIO					-	3.864,28	
1.13.4.1.	ORSE	12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	16,12	BDI 1	19,40	155,20	RA
1.13.4.2.	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	12,00	23,26	BDI 1	27,99	335,88	RA
1.13.4.3.	ORSE	1505	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00	193,60	BDI 1	232,98	465,96	RA
1.13.4.4.	ORSE	1512	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	2,00	52,54	BDI 1	63,23	126,46	RA
1.13.4.5.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	25,50	BDI 1	30,69	184,14	RA
1.13.4.6.	ORSE	11961	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	4,00	539,44	BDI 1	649,16	2.596,64	RA
1.14.			MURO					-	136.271,18	
1.14.0.1.	ORSE	11357	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m2	838,85	134,99	BDI 1	162,45	136.271,18	RA
1.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.486,62	
1.15.0.1.	ORSE	4541	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	741,48	BDI 1	892,30	892,30	RA
1.15.0.2.	ORSE	7771	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	0,35	1.411,04	BDI 1	1.698,05	594,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081510-65	Nº SICONV 923853/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município	MUNICÍPIO / UF Salgado	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Modernização do Campo de futebol no Povoado Turma, município de Salgado/SE									1.059.532,70

Salgado
Local

segunda-feira, 12 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: Ismael Wamarques Santos Passos
CREA/CAU: 271655901-5
ART/RRT: SE20220298103

RECURSO
←