

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1082026-07	Nº SICONV 925190	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Salgado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Melhorias de Estradas Vicinais no município de Salgado/SE.			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Salgado/SE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									1.401.484,17
Meta	Meta	1.			Recuperação de Estrada Vicinal					-	1.401.484,17
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviço Preliminar					-	2.659,02
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	51/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	370,54	BDI 1	443,17	2.659,02
Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	29.257,63
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	PLAN AUXILIAR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	24.462,90	BDI 1	29.257,63	29.257,63
Nível 2	Nível 2	1.3.			Revestimento Primário - ETAPA 01					-	1.366.910,03
Serviço	Serviço	1.3.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	18.029,70	1,27	BDI 1	1,52	27.405,14
Serviço	Serviço	1.3.2.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	396.653,54	0,48	BDI 1	0,57	226.092,52
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI-I	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	18.029,70	42,85	BDI 1	51,25	924.022,13
Serviço	Serviço	1.3.4.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m²	15.678,00	10,10	BDI 1	12,08	189.390,24
Nível 2	Nível 2	1.4.			ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					-	2.657,49
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	4685/ORSE	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	11,00	202,00	BDI 1	241,59	2.657,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Referência 01-2022 para todos os itens // Serviços SICRO adotados de acordo com o princípio da economicidade, conf. art. 70 da CF/88. // O item 1.3.3 (4743/SINAPI-I) corresponde ao material de jazida para execução do item 1.3.4 (4015612/SICRO), pois sua composição não inclui o material. // A metodologia do ensaio de compactação (item 1.4.1), permite a aferição da espessura de camada, não sendo necessário ensaio adicional para determinação da espessura executada. // Aplicado desconto de 6,85% no custo do Cascalho de Cava, para adequação ao percentual de contrapartida.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salgado/SE

Local

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Jackson Santos do Nascimento Junior

CREA/CAU: 2715011881

ART/RRT: SE20220282182

